Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Wykonanie zasilenia wraz ze sterowaniem oraz podłączeniem pomp głębinowych w studniach w Chwałowicach 247					
1	KNR 4-03 1203-01	Lokalizacja i naprawa uszkodzonego kabla YAKXS	odc.		
		10	odc.	10.000	
				RAZEM	**10.000**
2	KNNR 5 0701-02	Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III	m3		
		3	m3	3.000	
				RAZEM	**3.000**
3	KNNR 9 0806-02	Mufy z tworzyw termokurczliwych przelotowe na kablach energetycznych wielożyłowych o przekroju żył 35-70 mm2 o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych w rowach kablowych	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	**1.000**
4	KNR 5-08 0404-03	Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 50kg wraz z konstrukcją - mocowanie przez zabetonowanie w gotowych otworach	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	**2.000**
5	KNR-W 5-08 0204-04	Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju żyły do 10 mm2 wciągane do rur	m		
		55	m	55.000	
				RAZEM	**55.000**
6	KNR 5-08 0816-27	Podłączenie silników w obudowie specjalnej - kable 4-żyłowe Cu do 16 mm2	szt.		
		16	szt.	16.000	
				RAZEM	**16.000**
7	KNR 5-08 0817-01	Montaż dławika bakelitowego z zadławieniem przewodu	szt.		
		8	szt.	8.000	
				RAZEM	**8.000**
8	KNNR 5 1204-04	Montaż końcówek kablowych przez zaciskanie - przekrój żył do 120 mm2	szt.		
		8	szt.	8.000	
				RAZEM	**8.000**
9	KNR 2-01 0701-01	Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębok.do 1.0 m i szer.dna do 0.4 w gruncie kat. I-II	m		
		5	m	5.000	
				RAZEM	**5.000**
10	KNR-W 4-03 0902-08	Wykonanie połączeń przewodów do 16 mm2 w puszkach i odgałęźnikach n.t. i p.t. z zadławianiem przewodów (4 odgałęzienia)	kpl.		
		4	kpl.	4.000	
				RAZEM	**4.000**

13.11.2026r.

Jarosław Zawadzki
Uprawniony do wykonywania prac kontrolno-pomiarowych i dozoru
Nr upr. E1/414/162/24
Nr upr. 162/D/617/2022

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r. Licencja: 37337 dla Jarosław Zawadzki